



LEGENDA ŠRAFY A ČÁRY

-  ROZSAH PROVEDENÍ ZATEPLENÍ POMOCÍ MINERÁLNÍ VATY
-  ROZSAH PROVEDENÍ SANACE A NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ SOKLU

SKLADBA BALKONOVÉ KONSTRUKCE

- S1
- KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ SOKLU

-SPÁDOVÝ A KRYCÍ SYSTÉM

-HYDROIZOLACE (PENETRAČNÍ NÁTĚR)

-REPROFILACE (POMOCÍ VÝSPRAVKOVÉ MALTY)




-ADHEZNÍ MŮSTEK


-STŘOPNÍ KONSTRUKCE- ŽELEZOBETON- ZAPRAVENÁ VÝZTUŽ

-MINERÁLNÍ VATA TL. 50 MM

-OMÍTKA (BARVA- ORANŽOVÁ, RAL BUDE PŘÍPŮSOBEN FASÁDĚ

LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH – NOVÝ STAV

-  STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO
-  STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY
-  NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 01) PROVEDE SE SANACE BALKONU- PROVEDE SE VYSOKOTLAKÉ OČIŠTĚNÍ CELÉHO POVRCHU, NA OČIŠTĚNÝ POVRCH SE APLIKUJÍ NA ODKRYTÝ POVRCH VÝZTUŽE 2 VRSTVY OCHRANNÉHO NÁTĚRU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNÍ MŮSTEK, ZKORODOVANÁ VÝZTUŽ BUDE ODSTRANĚNA A NA ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVAŘENA NOVÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ, POMOCÍ SANAČNÍ MALTY SE PROVEDE ZAPRAVENÍ POVRCHU, PROVEDE SE HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR NA KTERÝ BUDE PROVEDEN SPÁDOVÝ A KRYCÍ SYTÉM (BETONOVÁ MAZANINA), DO LEPIDLOVÉ LŐŽE BUDE POLEŽENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU A SPÁROVÁNÍ (EXTERIÉROVÁ HMOTA)
- 02) ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPRAVENÉHO ZABRADLÍ VČETNĚ BRANEK VÝŠKY 1250 MM (PO PROVEDENĚM OČIŠTĚNÍ, OTŘYSKÁNÍ, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR A FINÁLNÍ BARVA- HNĚDÁ
- 03) MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (STŘEŠNÍ ŽLABY, SVODY, OKAPNÍ PROFIL)+ MONTÁŽ NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (2KS)
- 04) ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ
- 05) PO OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POVRCHU BUDE POVRCH OČIŠTĚN POMOCÍ VYSOKOTLAKÉHO MYTÍ, NA OČIŠTĚNÝ POVRCH ODKRYTÉ VÝZTUŽE SE APLIKUJÍ 2 VRSTVY OCHRANNÉHO NÁTĚRU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNÍ MŮSTEK, POVRCH BUDE VYSPRAVENÝ POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE ADHEZNÍ MŮSTEK A OPRAVA VIDITELNÉ ZKORODOVANÉ VÝZTUŽE- BUDE ODSTRANĚNA A ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVAŘEN NOVÁ VÝZTUŽ, POVRCH BUDE ZAROVNÁN POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE INSTALACE MINERÁLNÍ VATY V TL. 50 MM A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ OPRAVA- ŠTUKOVÁ OMÍTKA PRO EXTERIÉR
- 06) ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

POZNÁMKA – STAVEBNÍ PRÁCE – NOVÝ STAV

1. VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLIDIT.
3. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNÍKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
4. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT VJEZD DO AREÁLU ZE ZADNÍ STRANY NA JIŽNÍ STRANĚ POZEMKU.
5. NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU PŘÍPADNĚ SUTI.

katastrální území: PETŘVALD U KARVINÉ [720488]

polohový systém: S-JTSK

výškový systém: BpV
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

ING. JAKUB GUŇKA, R.Č. 850407/5448 SOKOLSKÁ 1907, 739 34 ŠENOV ČÍSLO AUTORIZACE: 1104361	
Stavba:	SANACE BALKONU BENJAMIN PETŘVALD
Část:	D.1.1.STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Výkres:	PODELNÝ ŘEZ AREÁLOVÉHO VODOVODU
Místo stavby:	PARCELA Č. 5439/2, V K.Ú PETŘVALD U KARVINÉ MODRÁ 1705, 735 41 PETŘVALD
Objednatel stavby:	Benjamín, příspěvková organizace Modrá 1705, 735 41- Petřvald
Odpov.proj. Autor: Kreslil:	ING. JAKUB GUŇKA ING. JAKUB GUŇKA J A Š U R E K D E N I S
Formát: Datum: Měřítko: Zakázka: Stupeň:	720 x 297 0 5 / 2 0 2 3 1 : 1 0 0 0 4 2 _ 2 0 2 3 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Číslo kopie: Číslo výkresu:	
102	